



Algutsboda kyrka

Algutsboda kyrka, Algutsboda sn, Emmaboda kommun, Småland
Arkeologisk förundersökning, 1994



Mats Blohmé

Rapport Oktober 2006
Kalmar läns museum

Nationella rapportprojektet 2006



RAPPORT

Datum 2006-09-30
KLM obj nr 94/47
KLM dnr 1540/94
Lst dnr 220-8068-94

Landskap: Småland
Kommun: Emmaboda
Socken: Algutsboda
Fastighet: Algutsboda kyrka
Fornl. nr: 184

Arkeologisk undersökning utförd 1994-09-19 – 09-21 av Mats Blohmé

Ekonomiskt kartblad 4F7h
X 6288440
Y 1486400

Uppdragsgivare: Algutsboda församling

Dokumentation

Schaktplan, skala: 1:100
Plan, skala: -
Profil, skala: -
Resultat publicerat i: -
Foto, KLM nummerserie: A25833-A25844, E47606-E47621
Övrigt material ingående i rapport negativ, fältanteckningar
Omslagsbild Flygfoto 1957 L-523

Undersökningsresultat:

På grund av mögelangrepp i Algutsboda kyrka måste golvet läggas om och ventilation under detta anordnas. Kalmar läns museum utförde en arkeologisk förundersökning för att kontrollera om rester av kyrkans föregångare samt gravar tillhörande dessa skulle beröras.

Dagens kyrka, invigd 1770, har åtminstone två föregångare i trä. Läget för den äldre av dessa, som brann på 1500-talet, är inte känt. Ersättaren låg på samma plats som den nuvarande.

Förundersökningsresultaten beskrevs i PM:et nedan:

PM ang arkeologisk förundersökning i Algutsboda kyrka.

På markytan ligger ett hundratal större stenar 0,5 - 1,5 m i diam. av vilka en del kan ha ingått i 1500-talskyrkan men inga ligger kvar på ursprunglig plats. Längs med långhuset står fyra rader med ca 20 betongfundament vardera till det golv som nu skall ersättas. I sen tid har grävning och nivåsenkning skett på 30-talet och 60-talet.

Vid förundersökningen 19 - 21/9 1994 rensades uppskattningsvis 30 % av ytan, dessutom grävdes åtta kvadratmeterstora provschakt. Marknivån mättes från betongfundamenten.

De på kartan redovisade höjdkurvorna anger hur djupt man planerat schakta.

Inom område **A** har man tidigare sänkt marknivån (på 60-talet?) så att orörd morän-grus ligger i dagen.

Inom område **B** är också marknivån sänkt men där finns gravar, troligen tillhörande dagens kyrka, som ligger mycket ytligt (0 - 5 cm under markytan).

Inom område **C** är de översta 10 - 20 cm omrörda, delvis i samband med att värme drogs in på 30-talet då man återbegravde uppgrävda ben här. Under det omrörda lagret finns orörda gravar. Vissa av dessa gravar är väl bevarade medan andra endast avtecknar sig som färgningar efter nedgrävningar, kistor och skelett. Gissningsvis är de välbevarade gravarna nedlagda i 1700-talskyrkan medan de sämre bevarade har begravts utomhus och således tillhör 1500-tals- och ev. medeltidskyrkan.

Inom område **D** är marken sänkt och endast en ca 5 cm tjock rest av det ursprungliga myllagret återstår. I detta avtecknar sig svaga nedgrävningar med trärester och spår av delvis nedbrutna ben.

Schaktning enligt det ursprungliga förslaget kommer att medföra att man i område **B**, **C** och **D** kommer att gräva bort gravar som nedlagts i den nu stående kyrkan och utanför dess föregångare. De bättre bevarade gravarna skulle vid en ev. arkeologisk undersökning ge ett osteologiskt material för studier av befolkningen, dess utseende och sjukdomar under 1700- och 1800-talen. De sämre bevarade gravarna skulle eventuellt kunna ge en uppfattning om den medeltida kyrkans storlek och placering. Fynd i och kring gravarna skulle också kunna ge bidrag till kunskapen om de tidigare kyrkorna och ev. förhistorisk bosättning på platsen.

(Mats Blohmé 94-09-26)

Utvärderingen ledde fram till att man modifierade ingreppen för det nya golvet så att inga gravar kom att beröras.